SERVICEPAKKET HYUNDAI-WIA

WAAROM EEN ONDERHOUDSBEURT

Uit ervaring weten wij dat preventief onderhoud de efficiëntie en inzetbaarheid van uw productiemiddelen merkbaar verhoogt. Daarmee wordt de kwaliteit van uw product gewaarborgd tegen zo laag mogelijke integrale kosten.

Preventief onderhoud voorkomt ook gevolgschade aan uw machine, veroorzaakt door versleten of niet functionerende onderdelen. Uit ervaring weten wij welke cruciale onderdelen tijdig vervangen moeten worden om langere stilstand en gevolgschade te voorkomen.

Dymato beschikt over de juiste apparatuur om de metingen uit te voeren.

VERBETERINGEN UITVOEREN

Onze fabrikanten zijn continu op zoek naar verbeteringen. Innovaties die de productiviteit en betrouwbaarheid van de machines verhogen of kosten van onderhoud en energieverbruik reduceren.

Een aantal van deze verbeteringen kunnen wij ook op uw huidige machine realiseren:

AUTO POWER OFF
Deze optie zorgt ervoor dat de machine na afloop van de bewerking buiten werktijd automatisch uitgeschakeld wordt, dit levert u een aanzienlijke energiebesparing op.
Energiebeleid wordt ook in de metaalbewerking sector een hot item. Binnen de EU is wetgeving in voorbereiding om machinefabrikanten en gebruikers tot besparing van energie aan te zetten.

NEVEL- EN ROOKAFZUIGING
Waar men vroeger kon volstaan met een deur of dakraam openzetten, kiezen moderne bedrijven tegenwoordig voor hoogwaardige afzuigtechnologie en stellen hoge eisen aan de luchtkwaliteit op de werkplek.

AUTOMATISCHE LUCHTAFSLUITER
De luchttoevoer naar de machine wordt automatisch afgesloten als de machine niet gebruikt wordt.

EMULSIE KOELINSTALLATIE
Temperatuur beheersing van de emulsie om maatafwijkingen te voorkomen bij het langdurig zwaar verspanen.

AUTOMATISERING
Robot, stafmagazijn of pallet handling systeem om onbemand te kunnen produceren.

Voor bovengenoemde verbeteringen geven wij u graag een totaalprijs voor materiaal en opbouw.

GEOMETRIE VAN UW MACHINE

De geometrie geeft de status van uw machine weer en schetst een beeld van de kogelomlopspillen, spindellagers en de geleidingen van uw machine.

Ravelijn 48, 3905 NV Veenendaal, Nederland
Tel. +31 318 550 800 **Fax** +31 318 550 888
E-mail info@dymato.nl **Internet** www.dymato.nl
KvK Utrecht 30193810 **BTW** NL8128.40.665.B01
Rabobank 3380.05.978
IBAN NL10 RABO 0338 0059 78

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn op alle aanbiedingen en op alle door ons te sluiten overeenkomsten van koop en verkoop de algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd op 7 januari 2021 door de Federatie Productietechnologie bij de kamer van Koophandel onder nummer 40408047.

WERKZAAMHEDEN PREVENTIEF ONDERHOUD - CNC BEWERKINGSCENTRA

1. Geometrie van de machine nameten en eventueel nastellen.
2. De machine op waterpas controleren en eventueel nastellen.
3. Alle schrapers van de machine controleren.
4. Controleren van de spieën X, Y, Z-as en eventueel nastellen.
5. Hoofdspil-aandrijving controleren.
6. Keramische afdichtingen Deublin koppeling controleren op lekkage.
7. Riemen controleren op slijtage en eventueel nastellen.
8. Omkeerspeling (Backlash) van de X, Y en Z-as controleren en eventueel nastellen.
9. Smeertank reinigen en alle leidingen nalopen op doorstroming (kan ook in samenwerking met Van den Akker).
10. Gereedschapswisselaar controleren op werking en eventueel nastellen.
11. Hydraulische olie verversen – olie wordt door klant geleverd.
12. Schoonmaken van de ventilatoren - motoren.
13. Bedrading en schakelaars controleren en toetsen paneel schoonmaken.
14. Controleren van alle veiligheidsschakelaars.
15. Ventielen controleren op werking en doorstroming.
16. Ventilatoren Electro kast en bedieningspaneel controleren.
17. Controleren op lekkages.

WERKZAAMHEDEN PREVENTIEF ONDERHOUD - CNC DRAAIBANKEN

1. Geometrie van de machine nameten en eventueel nastellen.
2. De machine op waterpas controleren en eventueel nastellen.
3. Alle schrapers van de machine controleren.
4. Controleren van de spieën X, Y, Z-as en eventueel nastellen.
5. Hoofdspil-aandrijving controleren.
6. V-snaren controleren en eventueel nastellen.
7. Omkeerspeling (Backlash) van de X, Y en Z-as controleren en eventueel nastellen.
8. Smeertank reinigen en alle leidingen nalopen op doorstroming.

9. Gereedschapswisselaar controleren op werking en eventueel nastellen.
10. Hydraulische olie verversen (als de klant olie heeft).
11. Schoonmaken van de ventilatoren – motoren.
12. Bedrading en schakelaars controleren en toetsen paneel schoonmaken.
13. Controleren van alle veiligheidsschakelaars.

RAPPORTEN

Na het uitvoeren van alle werkzaamheden worden de metingen in een rapport vastgelegd. Dit rapport kan aan de verzekering worden voorgelegd.

Verder heeft u priority bij het plannen van een monteur naar aanleiding van een storing. U ontvangt verder zoals bij ons gebruikelijk gratis telefonische ondersteuning.

TARIEVEN

Neemt u voor de actuele tarieven contact met ons op.

Veenendaal,1 januari 2021